

附件

《广东省市政工程综合定额 2018》动态调整内容

页码	部位或子目编号	原内容	调整为	
第三册 桥涵工程				
119	D3-5-33	基价（元） 892.60	基价（元） 1231.68	
		人工费（元） 287.38	人工费（元） 344.41	
		材料费（元） 559.76	材料费（元） 832.78	
		管理费（元） 45.46	管理费（元） 54.49	
		00010010 人工费 287.38	00010010 人工费 344.41	
		13310030 煤沥青 1029.87 0.367	13310070 石油沥青 30# 3.10 210.000	
		99450760 其他材料费 8.27	99450760 其他材料费 8.25	
	D3-5-35	基价（元） 1609.49	基价（元） 960.50	
		材料费（元） 820.90	材料费（元） 9.73	
		80010460 水泥防水砂浆（配合比）1：2 316.58 2.05	80010750 预拌水泥防水砂浆 1：2 - (2.05)	
	D3-5-37	聚氨酯 防水涂料	聚氨酯 防水涂料 1.5mm	
		基价（元） 2940.94	基价（元） 3404.62	
		材料费（元） 1759.13	材料费（元） 2222.81	
		13050150 聚氨酯防水涂料 189.000	13050150 聚氨酯防水涂料 240.000	
		99450760 其他材料费 26.00	99450760 其他材料费 22.01	
	D3-5-37-1	—	增（子目见后附1） 聚合物改性沥青防水料 2.0mm	
	D3-5-37-2	—	增（子目见后附1） 聚合物改性沥青防水涂料 每增0.5mm	
	第七册 隧道工程			
	139	工作内容	基层表面清理、修整，喷除基层处理剂，节点附加增强处理，定位、弹线、试铺，铺贴卷材，收头，节点密封，清理、检查、修正。	基层表面清理、修整，喷涂基层处理剂，节点附加增强处理，定位、弹线、试铺，铺贴卷材，收头，节点密封，清理、检查、修整，材料洞内运输。
		D7-6-1	基价（元） 64.12	基价（元） 66.65
			人工费（元） 20.37	人工费（元） 21.01
材料费（元） 40.17			材料费（元） 42.7	
机具费（元） 0.64			机具费（元） 0	
00010010 人工费 20.37			00010010 人工费 21.01	
13330030 SBS 改性沥青防水卷材 5mm 27.69			13330020 SBS 改性沥青防水卷材 4mm II 型	

页码	部位或子目编号	原内容	调整为
			30.28
		99450760 其他材料费 1.17	99450760 其他材料费 0.42
		990504020 电动双筒慢速卷扬机牵引力 50(kN)	(删除)
	D7-6-2	基价(元) 60.12	基价(元) 56.94
		人工费(元) 17.65	人工费(元) 18.29
		材料费(元) 39.27	材料费(元) 36.09
		机具费(元) 0.64	机具费(元) 0
		00010010 人工费 17.65	00010010 人工费 18.29
		13330030 SBS 改性沥青防水卷材 5mm 27.69 1.377	13330020 SBS 改性沥青防水卷材 4mm II 型 30.28 1.180
		99450760 其他材料费 消耗量 1.14	99450760 其他材料费 消耗量 0.36
		990504020 电动双筒慢速卷扬机牵引力 50(kN)	(删除)
	D7-6-3	EVA 聚氯乙烯卷材(高分子) 平面	EVA 防水卷材(高分子) 平面
		基价(元) 59.05	基价(元) 53.64
		人工费(元) 7.77	人工费(元) 8.41
		材料费(元) 49.46	材料费(元) 44.05
		机具费(元) 0.64	机具费(元) 0
		00010010 人工费 7.77	00010010 人工费 8.41
		02090070 EVA 聚氯乙烯卷材 2mm 32.05	13330430 EVA 防水卷材 1.5mm 28.49
		99450760 其他材料费 1.42	99450760 其他材料费 0.44
		990504020 电动双筒慢速卷扬机牵引力 50(kN)	(删除)
	D7-6-4	EVA 聚氯乙烯卷材(高分子) 立面	EVA 防水卷材(高分子) 立面
		基价(元) 61.18	基价(元) 55.77
		人工费(元) 9.64	人工费(元) 10.28
		材料费(元) 49.46	材料费(元) 44.05
		机具费(元) 0.64	机具费(元) 0
		00010010 人工费 9.64	00010010 人工费 10.28
		02090070 EVA 聚氯乙烯卷材 2mm 32.05	13330430 EVA 防水卷材 1.5mm 28.49
		99450760 其他材料费 1.42	99450760 其他材料费 0.44
		990504020 电动双筒慢速卷扬机牵引力 50(kN)	(删除)
	D7-6-5	基价(元) 52.64	基价(元) 51.68
		人工费(元) 17.66	人工费(元) 18.29

页码	部位或子目编号	原内容	调整为
		材料费(元) 31.79	材料费(元) 30.83
		机具费(元) 0.64	机具费(元) 0
		00010010 人工费 17.66	00010010 人工费 18.29
		09090080 PVC 防水板 2 24.62	09090085 PVC 防水板 1.5mm 24.62
		99450760 其他材料费 1.00	99450760 其他材料费 0.04
		990504020 电动双筒慢速卷扬机牵引力 50(kN)	(删除)
140	工作内容	敷设、锚固及焊接防水板,材料洞内及垂直运输。	敷设、锚固及焊接防水板,材料洞内运输。
	D7-6-6	基价(元) 841.50	基价(元) 831.63
		人工费(元) 172.14	人工费(元) 175.33
		材料费(元) 508.28	材料费(元) 498.41
		机具费(元) 120.16	机具费(元) 116.97
		00010010 人工费 172.14	00010010 人工费 175.33
		09090090 EVA 防水板 41.00	09090120 EVA 防水板 1.5mm 41.00
		99450760 其他材料费 14.80	99450760 其他材料费 4.93
	990504020 电动双筒慢速卷扬机牵引力 50(kN)	(删除)	
	D7-6-6-1	—	增(子目见后附2) 高分子防水卷材 预铺反粘
	D7-6-7	基价(元) 359.95	基价(元) 358.78
		人工费(元) 172.14	人工费(元) 175.33
		材料费(元) 59.92	材料费(元) 58.75
		机具费(元) 91.04	机具费(元) 87.85
00010010 人工费 172.14		00010010 人工费 175.33	
99450760 其他材料费 1.75		99450760 其他材料费 0.58	
990504020 电动双筒慢速卷扬机牵引力 50(kN)	(删除)		
141	D7-6-8	人工费(元) 16.56	人工费(元) 17.20
		机具费(元) 0.64	机具费(元) 0
		00010010 人工费 16.56	00010010 人工费 17.20
	D7-6-9	990504020 电动双筒慢速卷扬机牵引力 50(kN)	(删除)
		人工费(元) 5.44	人工费(元) 6.08
		机具费(元) 0.64	机具费(元) 0
D7-6-9	00010010 人工费 5.44	00010010 人工费 6.08	
	990504020 电动双筒慢速卷扬机牵引力 50(kN)	(删除)	

页码	部位或子目编号	原内容	调整为
142	D7-6-10	人工费(元) 12.60	人工费(元) 13.24
		机具费(元) 0.64	机具费(元) 0
		00010010 人工费 12.60	00010010 人工费 13.24
		990504020 电动双筒慢速卷扬机牵引力 50(kN)	(删除)
	D7-6-11	人工费(元) 23.72	人工费(元) 24.36
		机具费(元) 0.64	机具费(元) 0
		00010010 人工费 23.72	00010010 人工费 24.36
		990504020 电动双筒慢速卷扬机牵引力 50(kN)	(删除)
	D7-6-12	人工费(元) 16.56	人工费(元) 17.20
		机具费(元) 0.64	机具费(元) 0
		00010010 人工费 16.56	00010010 人工费 17.20
		990504020 电动双筒慢速卷扬机牵引力 50(kN)	(删除)
	D7-6-13	人工费(元) 11.35	人工费(元) 11.99
		机具费(元) 0.64	机具费(元) 0
		00010010 人工费 11.35	00010010 人工费 11.99
	990504020 电动双筒慢速卷扬机牵引力 50(kN)	(删除)	
D7-6-14	人工费(元) 2.49	人工费(元) 3.13	
	机具费(元) 0.64	机具费(元) 0	
	00010010 人工费 2.49	00010010 人工费 3.13	
	990504020 电动双筒慢速卷扬机牵引力 50(kN)	(删除)	
第八册 市政设施养护维修工程			
72	D8-2-10	基价(元) 323.76 材料费(元) 181.94 13050150 聚氨酯防水涂料 19.263	基价(元) 371.39 材料费(元) 229.57 1350150 聚氨酯防水涂料 24.457
197	D8-6-26	基价(元) 78.07 材料费(元) 9.78	基价(元) 68.57 材料费(元) 0.28
		80010460 水泥防水砂浆(配合比) 1:2 316.58 0.030	80010750 预拌水泥防水砂浆 1:2 - (0.030)
	D8-6-27	基价(元) 110.40 人工费(元) 38.23 材料费(元) 43.45 机具费(元) 20.50	基价(元) 109.56 人工费(元) 39.19 材料费(元) 42.60 机具费(元) 19.54
		00010010 人工费 38.23	00010010 人工费 39.19
		99450760 其他材料费 1.27	99450760 其他材料费 0.42
	990504020 电动双筒慢速卷扬机牵引力	(删除)	

页码	部位或子目编号	原内容	调整为
		50(kN)	
	D8-6-28	基价(元) 136.93 人工费(元) 34.40 材料费(元) 61.55 机具费(元) 31.72	基价(元) 135.75 人工费(元) 34.72 材料费(元) 60.36 机具费(元) 31.41
		00010010 人工费 34.40	00010010 人工费 34.72
		09090090 EVA 防水板	09090120 EVA 防水板 1.5mm
		99450760 其他材料费 1.79	99450760 其他材料费 0.60
		990504020 电动双筒慢速卷扬机牵引力 50(kN)	(删除)

附 1:

工作内容:		清理基层, 节点附加增强处理, 涂刷防水层。			计量单位: 100m ²		
定额编号				D3-5-37-1		D3-5-37-2	
子目名称				桥面防水层			
				聚合物改性沥青防水涂料			
				2.0mm		每增 0.5mm	
基价(元)				5637.93		1436.06	
其中	人工费(元)				744.97		186.24
	材料费(元)				4456.12		1114.03
	机具费(元)				275.42		91.81
	管理费(元)				161.42		43.98
分类	编码	名称	单位	单价(元)	消耗量		
人工	00010010	人工费	元	-	744.97	186.24	
材料	13330380	聚合物改性沥青 PB(I) 2mm	kg	11.03	400.000	100.000	
	99450760	其他材料费	元	1.00	44.12	11.03	
机具	990140010	汽车式沥青喷洒机 箱容量 4000(L)	台班	918.06	0.300	0.100	

附 2:

工作内容:		敷设、锚固及焊接防水卷材, 材料洞内及垂直运输。			计量单位: 100m ²
定额编号				D7-6-6-1	
子目名称				高分子防水卷材	
				预铺反粘	
基价(元)				13094.78	
其中	人工费(元)			3465.00	
	材料费(元)			9144.68	
	机具费(元)			-	
	管理费(元)			485.10	
分类	编码	名称	单位	单价(元)	消耗量
人工	00010010	人工费	元	-	3465.00
	13330019	HDPE 预铺反粘防水卷材 1.5mm	m ²	71.63	125.700
材料	13350560	单组份聚氨酯建筑密封胶	kg	33.50	1.500
	99450760	其他材料费	元	1.00	90.54