

附件

《广东省市政工程综合定额（2018）》动态调整内容

页码	部位或子目编号	原内容	调整为
第一册 通用项目			
63	说明	十四、泥浆运输参照桩工程泥浆运输子目计算规则计算。	十四、泥浆运输执行桩工程泥浆运输子目。
65	工程量计算规则	/	新增： 八、水平导向钻进 3. 水平导向钻进的泥浆工程量，按两个工作井井中的水平距离乘以设计管道截面面积以“m ³ ”计算，单管管径按管公称直径计算；群管管径按群管所围成的外径计算。
93	说明	/	新增： 四十五、旋挖成孔灌注桩按湿作业成孔考虑时，土方外运按泥浆和渣土分别计算，渣土性质应依据地质勘察报告或地质资料确定。
96	工程量计算规则	十六、成孔混凝土灌注桩 5. 泥浆运输工程量按钻、冲孔桩旋挖桩成孔工程量以“m ³ ”计算。	十六、成孔混凝土灌注桩 5. 钻、冲孔桩泥浆运输工程量按成孔工程量以“m ³ ”计算。旋挖成孔灌注桩采用湿作业成孔时，土方外运包括渣土和泥浆，渣土外运工程量按成孔工程量以“m ³ ”计算，泥浆外运工程量按成孔工程量的20%计算。旋挖成孔灌注桩采用干作业成孔时，渣土外运工程量按成孔工程量以“m ³ ”计算。
162	D1-3-164	基价 3717.38 人工费 623.91 材料费 169.80 机具费 2419.91 管理费 503.76	基价 3716.89 人工费 623.91 材料费 169.80 机具费 2419.49 管理费 503.69

		990212020 履带式旋挖钻机 孔径 1000(mm) 台班 2166.22 0.576	990212040 履带式旋挖钻机 孔径 1500(mm) 台班 2998.37 0.416
169	D1-3-179	基价 8922.65 人工费 1200.54 材料费 - 机具费 6455.10 管理费 1267.01	基价 30332.76 人工费 1202.72 材料费 8774.22 机具费 17294.53 管理费 3061.29
	D1-3-180	基价 6513.61 人工费 885.17 材料费 - 机具费 4703.51 管理费 924.93	基价 27045.96 人工费 886.78 材料费 6784.74 机具费 16497.37 管理费 2877.07
	D1-3-181	基价 4341.34 人工费 584.32 材料费 - 机具费 3140.56 管理费 616.46	基价 25732.82 人工费 585.37 材料费 6273.35 机具费 16110.87 管理费 2763.23
第二册 道路工程			
67	说明	-	新增： 五、人行道砖铺设按拼图案铺贴， 其铺设人工费乘以系数 1.10。

③ 旋挖成孔灌注桩

工作内容： 1. 测量放线。

2. 旋挖，焊接牙轮、截齿、更换钻头、清渣，成孔。

计量单位：10m³

定额编号					D1-3-179	D1-3-180	D1-3-181
子目名称					旋挖桩入岩增加费		
					设计桩径		
					1000 内	1500 内	2000 内
基价（元）					30332.76	27045.96	25732.82
其 中	人工费（元）				1202.72	886.78	585.37
	材料费（元）				8774.22	6784.74	6273.35
	机具费（元）				17294.53	16497.37	16110.87
	管理费（元）				3061.29	2877.07	2763.23
分 类	编 码	名 称	单 位	单 价 （元）	消 耗 量		
人 工	00010010	人工费	元	-	1202.72	886.78	585.37
材 料	03135071	低合金钢耐热焊条 综合	kg	12.75	1.120	0.980	0.798
	03139621	牙轮掌片	个	3025.50	2.623	2.047	1.919
	03139631	截齿	个	153.42	4.898	3.397	2.622
	99450760	其他材料费	元	1.00	72.60	57.88	54.97
机 具	990106030	履带式单斗液压挖掘机 斗容量 1(m ³)	台班	1439.74	0.710	0.520	0.350
	990212040	履带式旋挖钻机 孔径 1500(mm)	台班	2998.37	5.422	5.248	-
	990212060	履带式旋挖钻机 孔径 2000(mm)	台班	3994.92	-	-	3.904
	990901015	交流弧焊机 容量 30(kV·A)	台班	94.70	0.160	0.140	0.114